



Angebotsfrist
16.07.2026 11:40 Uhr

Vergabe-ID: 3410675

Außenanlagen

Status meiner Bearbeitung

Gelesen

Ausgeschriebene Leistung

Erdbau

Landschaftsbau/ Außenanlagen

Straßenbau

Straßenpflaster

Bezeichnung des Auftrags:

Außenanlagen

Kurze Beschreibung:

Vorbereitende Arbeiten:

Absteckung, Höhennivellement 1,000 Psch;
Asphalt schneiden 20,000 m;
Abbruch/Entsorgung Asphalt 10,000 m²;
Strauchwerk roden, häckseln, entsorgen 10,000 m²;
Betonplattenfläche abbrechen und entsorgen 5,000 m³;
Abbruch Betonbord, Tiefbord 10,000 m;
Betonpflaster ausbauen, lagern, wieder einbauen 25,000 m²;
Abbruch Pflasterfläche 130,000 m²;
Noppenbahn kürzen, entsorgen 110,000 m;
Bestandsplan 1,000 Psch;
Abdecken von Muldensteinen 20,000 m²;
Entsorgung Bauschutt 3,000 m³;
Außenanlagen reinigen 1.000,000 m²;
Stundensatz Vorarbeiter 10,000 h;
Stundensatz Facharbeiter 20,000 h;

Erdarbeiten:

verdichtete Kiesflächen lösen, laden, entsorgen 40,000 m³;
Gelände/Haufwerke/Böschungen abdecken 250,000 m²;
Oberboden abtragen, entsorgen 10,000 m³;
Oberboden abtragen, zwischenlagern 10,000 m³;
Boden-/Schottergemisch lösen, laden, entsorgen 15,000 m³;
Suchschachtung, BK 3-5, entsorgen 5,000 m³;
Handschachtung 5,000 m³;
Rohrgrabenaushub, BK 3-5 40,000 m³;
Planum Rohr- und Leitungsgräben, 45 MN/m² 40,000 m;
Sandbettung für Leitungen 5,000 m³;
Markierung für Leitungstrassen 40,000 m;
Lagermaterial, Hinterfüllung 30,000 m³;
Oberbodenauftrag, Lagermaterial 100,000 m²;

Straßen/Wege/Plätze:

UNTERBAU;

Verkehrsflächen nachverdichten, 100 MN/m² 350,000 m²;
Schotter/Grobschlag 150,000 m²;
Frostschuttschicht Verkehrswege 100 MN/q, Liefermaterial 110,000 m³;
Schottertragschicht Verkehrswege 120 MN/qm, Liefermaterial 100,000 m³;
Prüfung ZTVT-StB Proctordichte 4,000 Stk;
Prüfung ZTVT-StB Verformungsmodul 4,000 Stk;

Dieses Dokument wurde erzeugt am 25.06.2026 13:08 Uhr.



21
Tage

Angebotsfrist
16.07.2026 11:40 Uhr

Vergabe-ID: 3410675

STÜTZMAUERN / L-WINKEL / STREIFENFUNDAMENTE;

Sauberkeitsschicht 5,000 m²;
Sohlplatte für Stützmauer 18,000 m²;
Gleitsicherung 18,000 m²;
Stützmauern, Beton-Fertigteil 24,000 m²;
Stützmauern, Ortbeton 4,000 m³;
Schalung 20,000 m²;
Stahlbeton-Winkelstützelement, Bauhöhe 155 cm/Baulänge 50 cm 49,000 Stk;
bituminöser Isolieranstrich 60,000 m²;

TREPPEN;

Beton, unbewehrt 20,000 m³;
Beton-Blockstufen, 35/15/200 70,000 Stk;
Beton-Blockstufen schneiden 17,000 Stk;
Beton-Blockstufen Eckausbildung 4,000 Stk;
Dehnungsfugen 5,000 m;

BORDE UND EINFASSUNGEN;

Beton-Tiefbord, 100/10/25 cm 10,000 m;
Schrägschnitt 2,000 Stk;
Beton-Tiefbord 8/25 52,000 m;
Schrägschnitt/Ecken 3,000 Stk;
Palisaden, H= 150 cm 9,600 m;

PFLASTER;

Betonpflaster, anthrazit 210,000 m²;
Betonpflaster, hellgrau 150,000 m²;
Betonpflaster, anthrazit, Microfase 22,000 m²;
Schnitt Betonpflaster, gerader Schnitt 320,000 m;
Schnitt Betonpflaster, Schrägschnitt 30,000 m;
Anarbeiten Straßeneinläufe 1,000 Stk;
Anarbeiten Kontrollschacht 5,000 Stk;
Anarbeiten an Stützen, eckig, 20/20 cm 20,000 Stk;
Muldensteine nacharbeiten 5,000 m;

SONSTIGES;

Schachtring, DN 625, 60 mm 3,000 Stk;
Straßenablauf, Klasse D 400 2,000 Stk;
Asphalt als Handeinbau, Kleinflächen 30,000 m²;
Anschlussfuge, Typ N 2, Asphaltdeckschicht 25,000 m;
Randabdichtung herstellen 25,000 m;
Werkstattunterlagen 1,000 Psch;
Eingangsmatte 2000x1300 mm 1,000 Stk;
Schmutzfangwanne 1,000 Stk;
Betonplatte für Eingangsmattenanlage 1,000 Stk;
Schuhabstreifer - Bodenwanne 100 * 50 5,000 Stk;
Schuhabstreifer - V-Stab 100 * 50 5,000 Stk;
Alu-Winkel, Türschwelle 4,000 Stk;
Unterbau Türschwelle 1,250 m;
Austrittsblech, 1,25 m 1,250 m;
Polystyrolstreifen, 2 cm 6,000 m;
Polystyrolstreifen, 4 cm 15,000 m²;
Montage Fahrradständer 19,000 Stk;
Montage Pavillon 1,000 Stk;



Angebotsfrist
16.07.2026 11:40 Uhr

Vergabe-ID: 3410675

Kopfsteinpflaster nacharbeiten 3,000 m²;

Geländer:

Techn. Bearbeitung 1,000 Psch;
Treppengeländer, 1,20 m 1,000 Stk;
Treppengeländer, 1,80 m 1,000 Stk;
Terrassengeländer 12,100 m;
Terrassengeländer 11,300 m;
Rampengeländer 20,600 m;
Rampengeländer 14,500 m

Ausführungsort

98617 Meiningen

Zeitraum der Leistungserbringung

vom 14.09.2026 bis 30.10.2026

Auftraggeber

Stadtverwaltung Meiningen

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Vergabenummer (des Auftraggebers)

2025ZVS001 - Los 20

Vergabe-ID (bei evergabe.de)

3410675

Auftragsbekanntmachung

Bekanntmachungs-ID: 4338136; veröffentlicht am 25.06.2026

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift:

Stadtverwaltung Meiningen
Schlossplatz 1
98617 Meiningen

Telefon:

+49 3693454184

Fax:

+49 3693454149

E-Mail:

zvs@meiningen.de

Internet:

<https://www.meiningen.de/>

Dieses Dokument wurde erzeugt am 25.06.2026 13:08 Uhr.



21
Tage

Angebotsfrist
16.07.2026 11:40 Uhr

Vergabe-ID: 3410675

b)

Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer:

2025ZVS001 - Los 20

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

elektronisch

in Textform

mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel

mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

schriftlich

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

98617 Meiningen

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung:

Bauarbeiten zur Errichtung von Außenanlagen

Umfang der Leistung:

Vorbereitende Arbeiten

Absteckung, Höhennivellement 1,000 Psch

Asphalt schneiden 20,000 m

Abbruch/Entsorgung Asphalt 10,000 m²

Strauchwerk roden, häckseln, entsorgen 10,000 m²

Betonplattenfläche abbrechen und entsorgen 5,000 m³

Abbruch Betonbord, Tiefbord 10,000 m

Betonpflaster ausbauen, lagern, wieder einbauen 25,000 m²

Abbruch Pflasterfläche 130,000 m²

Noppenbahn kürzen, entsorgen 110,000 m

Bestandsplan 1,000 Psch

Abdecken von Muldensteinen 20,000 m²

Entsorgung Bauschutt 3,000 m³

Außenanlagen reinigen 1.000,000 m²

Stundensatz Vorarbeiter 10,000 h

Stundensatz Facharbeiter 20,000 h

Erdarbeiten

verdichtete Kiesflächen lösen, laden, entsorgen 40,000 m³

Gelände/Haufwerke/Böschungen abdecken 250,000 m²

Oberboden abtragen, entsorgen 10,000 m³

Oberboden abtragen, zwischenlagern 10,000 m³

Boden-/Schottergemisch lösen, laden, entsorgen 15,000 m³

Suchschachtung, BK 3-5, entsorgen 5,000 m³

Handschachtung 5,000 m³

Rohrgrabenaushub, BK 3-5 40,000 m³

Dieses Dokument wurde erzeugt am 25.06.2026 13:08 Uhr.



21
Tage

Angebotsfrist
16.07.2026 11:40 Uhr

Vergabe-ID: 3410675

Planum Rohr- und Leitungsgräben, 45 MN/m² 40,000 m
Sandbettung für Leitungen 5,000 m³
Markierung für Leitungstrassen 40,000 m
Lagermaterial, Hinterfüllung 30,000 m³
Oberbodenauftrag, Lagermaterial 100,000 m²
Straßen/Wege/Plätze
UNTERBAU
Verkehrsflächen nachverdichten, 100 MN/m² 350,000 m²
Schotter/Grobschlag 150,000 m²
Frostschuttschicht Verkehrswege 100 MN/q, Liefermaterial 110,000 m³
Schottertragschicht Verkehrswege 120 MN/qm, Liefermaterial 100,000 m³
Prüfung ZTVT-StB Proctordichte 4,000 Stk
Prüfung ZTVT-StB Verformungsmodul 4,000 Stk
STÜTZMAUERN / L-WINKEL / STREIFENFUNDAMENTE
Sauberkeitsschicht 5,000 m²
Sohlplatte für Stützmauer 18,000 m²
Gleitsicherung 18,000 m²
Stützmauern, Beton-Fertigteil 24,000 m²
Stützmauern, Ortbeton 4,000 m³
Schalung 20,000 m²
Stahlbeton-Winkelstützelement, Bauhöhe 155 cm/Baulänge 50 cm 49,000 Stk
bituminöser Isolieranstrich 60,000 m²
TREPPEN
Beton, unbewehrt 20,000 m³
Beton-Blockstufen, 35/15/200 70,000 Stk
Beton-Blockstufen schneiden 17,000 Stk
Beton-Blockstufen Eckausbildung 4,000 Stk
Dehnungsfugen 5,000 m
BORDE UND EINFASSUNGEN
Beton-Tiefbord, 100/10/25 cm 10,000 m
Schrägschnitt 2,000 Stk
Beton-Tiefbord 8/25 52,000 m
Schrägschnitt/Ecken 3,000 Stk
Palisaden, H= 150 cm 9,600 m
PFLASTER
Betonpflaster, anthrazit 210,000 m²
Betonpflaster, hellgrau 150,000 m²
Betonpflaster, anthrazit, Microfase 22,000 m²
Schnitt Betonpflaster, gerader Schnitt 320,000 m
Schnitt Betonpflaster, Schrägschnitt 30,000 m
Anarbeiten Straßeneinläufe 1,000 Stk
Anarbeiten Kontrollschacht 5,000 Stk
Anarbeiten an Stützen, eckig, 20/20 cm 20,000 Stk
Muldensteine nacharbeiten 5,000 m
SONSTIGES
Schachtring, DN 625, 60 mm 3,000 Stk
Straßenablauf, Klasse D 400 2,000 Stk
Asphalt als Handeinbau, Kleinflächen 30,000 m²
Anschlussfuge, Typ N 2, Asphaltdeckschicht 25,000 m
Randabdichtung herstellen 25,000 m
Werkstattunterlagen 1,000 Psch
Eingangsmatte 2000x1300 mm 1,000 Stk
Schmutzfangwanne 1,000 Stk
Betonplatte für Eingangsmattenanlage 1,000 Stk
Schuhabstreifer - Bodenwanne 100 * 50 5,000 Stk

Dieses Dokument wurde erzeugt am 25.06.2026 13:08 Uhr.



Vergabe-ID: 3410675

Schuhabstreifer - V-Stab 100 *50 5,000 Stk
Alu-Winkel, Türschwelle 4,000 Stk
Unterbau Türschwelle 1,250 m
Austrittsblech, 1,25 m 1,250 m
Polystyrolstreifen, 2 cm 6,000 m
Polystyrolstreifen, 4 cm 15,000 m²
Montage Fahrradständer 19,000 Stk
Montage Pavillon 1,000 Stk
Kopfsteinpflaster nacharbeiten 3,000 m²
Geländer
Techn. Bearbeitung 1,000 Psch
Treppengeländer, 1,20 m 1,000 Stk
Treppengeländer, 1,80 m 1,000 Stk
Terrassengeländer 12,100 m
Terrassengeländer 11,300 m
Rampengeländer 20,600 m
Rampengeländer 14,500 m

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen:
Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:
14.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.10.2026
weitere Fristen:

j) Nebenangebote

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
<https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19efdd0a830-4922b25bebc0fe30>
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

Nein

Nachforderung:

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert



Vergabe-ID: 3410675

o) Ablauf der Angebotsfrist

am:
16.07.2026
um:
11:40 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
06.09.2026

p)

Adresse für elektronische Angebote (URL): <https://www.evergabe.de>
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin

am:
16.07.2026
um:
11:40
Ort:
Stadtverwaltung Meiningen
Schlossplatz 5
98617 Meiningen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren Bevollmächtigte.

t) geforderte Sicherheiten

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend

w) Beurteilung der Eignung



21
Tage

Angebotsfrist
16.07.2026 11:40 Uhr

Vergabe-ID: 3410675

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:

Siehe Vergabeunterlagen (Formblatt 124)

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):

Vergabekammer des Freistaats Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Jorge-Semprún-Platz 4

99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim

Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.

y) Sonstige Angaben